


KORMET-PROJEKT

FIRMA INŻYNIERYJNA

mgr inż. Sebastian Kościelniak
58-160 Świebodzice ul. Ciernie 54-55
kom. 504 784 325
e-mail: biuro@kormetprojekt.pl
www.kormetprojekt.pl

PRZEDMIAR ROBÓT		
INWESTOR	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” Udanin 86b 55-340 Udanin	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu	
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	ul. Sportowa 58-170 Dobromierz Kategoria obiektu budowlanego: VIII	
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Jednostka ewidencyjna: 021903_2 Dobromierz Obręb ewidencyjny: 0004 Dobromierz Numery działek ewidencyjnych: 326/32, AM-2	
SPORZĄDZIŁ	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
mgr inż. Sebastian Kościelniak	23.08.2021 r.	

Przedmiar robót

Obiekt	WIATA
Rodzaj robót	konstrykcyjno-budowlane, pokrywcze, elewacyjne, malarskie
Branża	Budowlana
Kod CPV	44112100-9 - Wiaty
Lokalizacja	58-170 Dobromierz ul. Sportowa dz. nr 326/32
Inwestor	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" Udanin 86B 55-340 Udanin
Biuro kosztorysowe	Kormet - Projekt Mgr inż. Sebastian Kościelniak Ul. Ciernie 54-55 58-160 Świebodzice

Tabela przedmiaru robót

WIATA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
I ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR-W 2-01 0119/01		Usunięcie za pomocą spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubości warstwy 15cm		
			7,24*13,98	m2	101,215
			razem	m2	101,215
2	KNR 2-01 0206/04		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km		
			Ławy (11,98+2,48+2,76)*0,93	m3	16,015
			Stopy 3*1,0*1,0*0,93	m3	2,79
			razem	m3	18,805
2 FUNDAMENTY					
3	KNR-W 2-02 1101/03		Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym		
			Ławy (11,98+2,48+2,76)*0,1	m3	1,722
			Stopy 3*1,0*1,0*0,1	m3	0,3
			razem	m3	2,022
4	NNRNKB 202 0618/01		(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej-na podkładzie		
			Ławy (11,98+2,48+2,76)*0,6	m2	10,332
			Stopy 3*1,0*1,0*0,6	m2	1,8
			razem	m2	12,132
5	KNR-W 2-02 0259/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane-pręty żebrowane o średnicy 8-10 mm		
			Ławy (11,98+2,48+2,76)*5*1,3*0,444/1000	t	0,05
			razem	t	0,05
6	KNR-W 2-02 0259/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane-pręty żebrowane o średnicy 12-14 mm		
			Ławy (11,98+2,48+2,76)*4*0,888/1000	t	0,061
			Stopy 3*20*0,888/1000	t	0,053
			razem	t	0,114
7	KNR-W 2-02 0202/03		Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 1.3 m		
			(11,98+2,48+2,76)*0,4*0,6	m3	4,133
			razem	m3	4,133
8	KNR-W 2-02 0204/01		Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy		
			3*1,0*1,0*0,4	m3	1,2
			razem	m3	1,2
9	NNRNKB 202 0618/01		(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej-na ławie		
			(11,98+2,48+2,76)*0,6	m2	10,332
			razem	m2	10,332
10	KNR-W 2-02 0101/06		Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej-ściany fundamnetowe		
			(11,98+2,48+2,76)*0,25*0,93	m3	4,004
			razem	m3	4,004
11	KNR-W 2-02 0603/01		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa- ściany fundamentowe-gruntowanie		

Tabela przedmiaru robót

WIATA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			(11,98+2,48+2,76)*0,93*2	m2	32,029
			3*4*0,25*0,93	m2	2,79
			razem	m2	34,819
12	KNR-W 2-02 0603/06		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i nast. warstwa		
			(11,98+2,48+2,76)*0,93*2	m2	32,029
			3*4*0,25*0,93	m2	2,79
			razem	m2	34,819
13	KNR-W 2-02 0208/04		Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16m/m2 z ręcznym układaniem betonu		
			3*0,25*0,25*0,93	m3	0,174
			razem	m3	0,174
14	KNR-W 2-02 1219/07		Obsadzanie kotew stalowych - analogia		
			3	szt	3
			razem	szt	3
			3 KONSTRUKCJA MUROWANA		
	KNR 0-16 0150/01		Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG" o grubości 20cm		
			(11,98+2,48+2,76)*2,78	m2	47,872
			razem	m2	47,872
7	KNR-W 2-02 0259/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane-pręty żebrowane o średnicy 8-10 mm		
			trzpień 4,11*2*5*1,4*0,4444/1000	t	0,026
			wieniec (5,24+11,98+2,48)*5*1,4*0,4444/1000	t	0,061
			razem	t	0,087
8	KNR-W 2-02 0259/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane-pręty żebrowane o średnicy 12-14 mm		
			trzpień (4,31)*4*1,3*0,888/1000	t	0,02
			wieniec (5,24+11,98+2,48)*4*0,888/1000	t	0,07
			razem	t	0,09
26	KNR 2-02 0211/01		Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m		
			Trzpień 2*0,24*0,24*4,11	m3	0,473
			razem	m3	0,473
30	KNR 2-02s 0212/12		Wieżce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm		
			(5,24+11,98+2,48)*0,24*0,24	m3	1,135
			razem	m3	1,135
			3 DACH		
19	KNR-W 2-02 0407/06		Słupy z tarcicy nasyczonej o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2		
			3*0,16*0,16*3,27	m3	0,251
			razem	m3	0,251
20	KNR-W 2-02 0406/02		Murlaty z tarcicy nasyczonej o przekroju ponad 180cm2		
			0,16*0,16*11,98	m3	0,307
			razem	m3	0,307

Tabela przedmiaru robót

WIATA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR-W 2-02 0406/06		Ramy górne i płatwie z tarcicy nasyconej o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2		
			0,16*0,16*11,98	m3	0,307
			razem	m3	0,307
22	KNR-W 2-02 0408/06		Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej o długości ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2		
			15*5,26*0,2*0,08	m3	1,262
			razem	m3	1,262
22	KNR-W 2-02 0410/01		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej		
			62,77	m2	62,77
			razem	m2	62,77
	KNR-W 2-02 0505/03		Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe	m2	62,77
	KNR-W 2-02 1512/06		Malowanie konstrukcji drewnianych - analogia		
			słupy 3*4*0,16*3,27	m2	6,278
			Murłaty 4*0,16*11,98	m2	7,667
			Płatwie 4*0,16*11,98	m2	7,667
			Krokwie 15*5,26*(0,2+0,2+0,08)	m2	37,872
			Podbitka 62,77	m2	62,77
			razem	m2	122,254
			4 WYPRAWA ELEWACYJNA		
	KNR K-58 0101/09		Gruntowanie jednokrotne podłoża preparatem gruntującym BOLIX N przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS w technologii BOLIX		
			95,75	m2	95,75
			razem	m2	95,75
25	KNR K-58 0105/01		Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego BOLIX 174g/m2 na płytach styropianowych na zaprawie klejowej BOLIX U na ścianach przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX		
			95,75	m2	95,75
			razem	m2	95,75
26	KNR K-58 0113/03		Wykonanie ręczne cienkowarstwowej dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej BOLIX DECO ST na ścianach przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX		
			95,75	m2	95,75
			razem	m2	95,75

Spis działów przedmiaru robót

WIATA

Nr	Opis
1	ROBOTY ZIEMNE
2	FUNDAMENTY
3	KONSTRUKCJA MUROWANA
3	DACH
4	WYPRAWA ELEWACYJNA