

## **Przedmiar robót**

### **Utwardzenie miejsc postojowych przy ulicy Sportowej 4 w Dobromierzu**

Budowa: **Utwardzenie miejsc postojowych przy ulicy Sportowej 4 w Dobromierzu**

Lokalizacja: **ul. Sportowa 4, 58-170 Dobromierz, działka nr 326/32, obręb 0004, Dobromierz**

Inwestor: **Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu", ul. Sportowa 4, 58-170 Dobromierz**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Nadzory budowlane. Projektowanie. Jan Mielnik  
59-400 Jawor ul.Przyjaciół Żołnierza 23**

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem kosztorysu jest realizacja inwestycji polegająca na utwardzeniu miejsc postojowych dla osób korzystających z nowo wybudowanego placu zabaw przy ul. Sportowej 4 w Dobromierzu, działka nr 326/32, obręb 0004, Dobromierz. Miejsca postojowe zostaną utwardzone kruszywem granitowym.

### Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Utwardzenie miejsc postojowych przy ulicy Sportowej 4 w Dobromierzu</b>		
1	Element	<b>Infrastruktura towarzysząca - utwardzenie nawierzchni</b>		
1.1	KNR 231/101/1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm - pod drogi i miejsca postojowe	m2	500,000
1.2	KNRW 201/208/5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - do 750 m3 w jednym miejscu R = 1,150 M = 1,000 S = 1,150	m3	77,000
1.3	KNR 231/402/4	Ława pod krawężniki betonowa z oporem Beton zwykły C8/10 (B-10)	m3	1,487
1.4	KNR 231/403/3	Krawężniki granitowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	37,027
1.5	KNR 231/114/5	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnie i miejsca postojowe Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane	m2	500,000
2	Element	<b>Zagospodarowanie terenów zielonych.</b>		
2.1	KNRW 201/505/5	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2	47,000
2.2	KNP 01 1218-02.03	Grabienie wstępne spulchnionej gleby kat.III w terenie płaskim z wybieraniem zanieczyszczeń	m2	47,000
2.3	KNR 221/401/2	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia z zagrabieniem, ubiciem i pielęgnacją R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	47,000